


SCHEMAT WYKONANIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ


Uwaga: Zestawienia stolarki będą zawarte w projekcie wykonawczym



OKNA W MIESZKANIACH I NA KLATKACH SCHODOWYCH,


- DREWNIANE (MODRZEW) W KOŁORZE BIAŁYM
- ko DLA CAŁEGO OKNA 1,1 w/m<sup>2</sup>k
- WKŁAD 3-SZYBOWY
- WIELKOŚĆ OTWORU MIERZONA OD ZEWNĄTRZ
- W KAŻDYM OKNIE NAWIEWNIK (RAMA GÓRNA)

- OKNA W PIWNICACH,
- DREWNIANE (MODRZEW) W KOŁORZE BRĄZOWYM
  - ko DLA CAŁEGO OKNA 1,6 w/m<sup>2</sup>k
  - WKŁAD 2-SZYBOWY
  - WIELKOŚĆ OTWORU MIERZONA OD ZEWNĄTRZ




UWAGA:

- PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- OKNA I DRZWI MIERZONE NA ZEWNĄTRZ W ŚWIETLE MURU
- PROJEKTOWANA STOLARKA POWINNA ZACHOWAĆ ORYGINALNE PODZIAŁY KONSTRUKCYJNE (SKRZYDKO OKIENNE, RUCHOMY SŁUPEK), SZEROKOŚĆ ŚLEMIENIA I SŁUPKA. NALEŻY ODTWORZYĆ FAZOWANIE NA RUCHOMYM SŁUPKU.



DRZWI WEJŚCIOWE, ZEWNĘTRZNE

- DREWNIANE W KOŁORZE BRĄZOWYM
- ko DLA DRZWI 1,5 w/m<sup>2</sup>k
- WKŁAD 2-SZYBOWY
- WIELKOŚĆ OTWORU MIERZONA OD ZEWNĄTRZ
- PROJEKTOWANE DRZWI BĘDĄ MONTOWANE W ŚWIETLE MURU
- DLA DRZWI DZ3 szerokość szerszego skrzydła w świetle min. 90 cm



P.P.U. "PROSTYŁ" Sp.z o.o. ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik			
INWESTOR	Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9		
TEMAT	PV przbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla zadania : "Utworzenia nabeleż emilij poprzez podzielenia budynku do sabecznego podziału ciepła na zażytkownikom ciepłoty mieszkalnym w Czerwionka-Leszczyny"		
RYSUNEK	SCHEMAT - RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY OKNA I DRZWI		
PROJEKTOWAŁ	mjr inż. arch. Agnieszka Osiłko upr. bud. 10 /03/ SŁOKK	PODPIS	11.2017
OPRACOWAŁ	techn. bud. Ewa Harazin	NR RYS.	9
Z CHWILĄ ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCJA NA ZEWYNUTRZNIANIE WYKORZYSTANIE PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPLOWANIE I ROZPOWISZCZANIE DOKUMENTACJI ZA ZGODĄ PROJEKTANTA/ PROJEKTANT ZATRZĘDZA SOBIE PRAWO WYKONAWCZYM, ZMIAN			