



A	wykładzina PCV
	plyty włóknowo-cementowe gr.2x10mm (REI30)
	plyta OSB gr.22mm
	folia paroprzepuszczalna
	belki stropowe drewniane 20x24cm/ wełna mineralna gr. 23 cm
	folia paroszczelna PCV
	łaty 5x3cm
	plyty włóknowo- cementowe gr.2x12,5 mm (REI30)

A'	plyty włóknowo-cementowe gr.2x10mm (REI30)
	plyta OSB gr.22mm
	folia paroprzepuszczalna
	belki stropowe drewniane 20x24cm/ wełna mineralna gr. 23 cm
	folia paroszczelna PCV
	łaty 5x3cm
	plyty włóknowo- cementowe gr.2x12,5 mm (REI30)

B	dachówka karpiówka podwójnie "w koronkę"
	łaty 40x60mm mocowane do krokwi
	kontrłaty 50x25mm
	membrana paroprzepuszczalna
	krokwie drewniane 10x18cm

C	plyty włóknowo-cementowe gr.2x10mm (REI30)
	plyta OSB gr.22mm
	folia paroprzepuszczalna
	belki stropowe drewniane 12x20cm/ wełna mineralna gr. 15cm
	wełna mineralna gr. 8 cm
	folia paroszczelna PCV
	łaty 5x3cm
	plyty włóknowo- cementowe gr.2x12,5 mm (REI30)

	NAZWA INWESTYCJI		
	PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		
	ADRES INWESTYCJI		
	44-230 CZERWIONKA-LESZCZYN, UL. HALLERA 6 DZIAŁKA NR 2853/236		
INWESTOR		skala	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-238 Czerwionka - Leszczyny, ul. Ligonja 5c		1:100	
TYTUŁ RYSUNKU		data opracowania	
PRZEKRÓJ a-a - PROJEKT		KWIECIEŃ 2020	
PROJEKTOWAŁ	nr uprawnień	podpis	nr rys.
mgr inż. arch. Agnieszka OŚLIŹKO	10/03/SLOKK		4/P
mgr inż. Patrycja SINKA	SLK/1782/PWOK/07		
SPRAWDZIŁ	nr uprawnień	podpis	
mgr inż. arch. Joanna FOJCIK	42/04/SLOKK/II		
mgr inż. Marek SUCHAŃSKI	SLK/6359/PWBKb/15		