

Przedmiar robót

Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce

Budowa: 1. Wymiana WLZ od przyłącza energetycznego napowietrznego lub kablowego do tablicy zabezpieczeń głównych ,
2. Wymiana tablic licznikowych
3. Wymiana WLZ do mieszkań,
7. Wpięcie istniejących obwodów ele. w mieszkaniach,
8. Wykonanie pomiarów instalacji ele.istniejącej i nowo wykonanej w budynku zgodnie PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: Sprawdzanie. Zawiera ona wymagania dotyczące sprawdzania odbiorczego i okresowego instalacji elektrycznych.

Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje elektryczne , uziemienie , WLZ oraz tablice licznikowe i zabezpieczeń

Lokalizacja: Budynki wielorodzinne w Czerwionce ul. Mickiewicza nr 9

Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

Inwestor: Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9 , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Ligonia 5c Czerwionka -Leszczyny

Jednostka opracowująca kosztorys: ZEAZ Dorota Fojcik 44-200 Rybnik ul. Dzikiej Róży 42 NIP 642 107 28 56

Data opracowania:
2021-03-15

Autor opracowania:

Jerzy Fojcik

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny i części rysunkowe oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiegokolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, która ujęto w pozostałych częściach, fakt ten nie zwalnia wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej.

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45312310-3 Ochrona odgromowa 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce		
1	Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Demontaż		
1.1	Montaż tymczasowej instalacji elektrycznej, łączny przekrój żył do 16' mm ²	m	20
1.2	Demontaż tymczasowej instalacji elektrycznej, łączny przekrój żył do 16' mm ²	m	20
1.3	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż obudowy, powierzchnia do 0,5' m ²	szt	1
1.4	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5' m ²	szt	1
1.5	Przewody układane pod tynkiem, demontaż przewodu wtynkowego, płaskiego lub kabelkowego okrągłego	m	20
2	Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Montaż WLZ		
2.1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47' mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	m	50
2.2	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47' mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22, w cegle	m	55
2.3	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47' mm, bruzdy dla rur RS47, w cegle	m	36
2.4	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 2 cegieł, Fi'40' mm	otwór	12
2.5	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 2 cegieł, Fi'25' mm	otwór	10
2.6	Przebiccia w ścianach z cegły, na zaprawie cementowej	m ³	0,2
2.7	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³	0,04
2.8	Wykucie wnęk w ścianach z cegły z otynkowaniem wnęk ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien.	m ³	0,02
2.9	Zaprawienie i tynkowanie bruzd zaprawienie bruzd o szer. do 2.5 cm	m	70
2.10	Zaprawienie i tynkowanie bruzd zaprawienie bruzd o szer. do 5 cm	m	80
2.11	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, Przewody instalacyjne o izolacji XLPE i powłoce z tworzywa bezhalogenowego EN 50267-2-2 N2XH-J 5x16 RE 1kV klasa B2ca	m	26
2.12	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, Przewody instalacyjne o izolacji XLPE i powłoce z tworzywa bezhalogenowego EN 50267-2-2 N2XH-J 5x6 RE 0,6/1kV klasa B2ca	m	48
2.13	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, Przewody instalacyjne o izolacji XLPE i powłoce z tworzywa bezhalogenowego EN 50267-2-2 , N2XH-J 3x4 0,6/1kV klasa B2ca	m	26
2.14	Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 5x4 RE 1kV Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 4x2,5 0,6/1kV B2ca	m	13
2.15	Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 4x1,5 0,6/1kV klasa B2ca	m	16
2.16	Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego	m	10
2.17	Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego	m	10
2.18	Rury winidurkowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 37' mm	m	33
3	Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa Uziemienie		
3.1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47' mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22, na styku elementów betonowych	m	6
3.2	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25' mm	m	6
3.3	Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 50' mm ²	szt	2
3.4	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6' m, grunt kategorii IV	m	5
3.5	Uziomy ze stali profilowanej miedziane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 4.5' m	szt	1
3.6	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-O 1x25 0,6/1kV	m	6
4	Kody CPV: 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych Montaż rozdzielni		
4.1	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica TL	szt	1
4.2	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica TL	szt	1
4.3	Montaż tablicy 2x12 n/t -TM		
	Wyliczenie ilości robót:		
	4+2	6,000000	
	RAZEM:	6,000000	szt
4.4	Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	44

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
4.5	Układanie przewodów w wiązkach w szafach i na tablicach, przewód LY 450/750V 1x6`mm2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	16
4.6	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5`mm2 Wyliczenie ilości robót:		
	14*6	84,000000	
	RAZEM:	84,000000	szt 84,000
4.7	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4`mm2 Wyliczenie ilości robót:		
	16*6	96,000000	
	RAZEM:	96,000000	szt 96,000
4.8	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16`mm2 Wyliczenie ilości robót:		
	4	4,000000	
	RAZEM:	4,000000	szt 4,000
4.9	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50`mm2 Wyliczenie ilości robót:		
	4	4,000000	
	RAZEM:	4,000000	szt 4
4.10	Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 16`mm2	szt	4
4.11	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśrubowo, 4 wyloty Wyliczenie ilości robót:		
	6 2	2,000000	
	6		
	RAZEM:	2,000000	szt 2,000
4.12	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi`80, 4-otworowe, z zaciskami VAGO Wyliczenie ilości robót:		
	10	10,000000	
	RAZEM:	10,000000	szt 10
5	Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Zasilanie pieca kuchennego ele i zasobnikowego podgrzewacza wody		
5.1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5`mm2 bryzgoszczelne	szt	6
5.2	Puszki z tworzywa sztucznego, 4x4`mm2, puszka 75x75 Wyliczenie ilości robót:		
	6	6,000000	
	RAZEM:	6,000000	szt 6
5.3	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane na cegle Wyliczenie ilości robót:		
	7,5*12	90,000000	
	RAZEM:	90,000000	m 90,000
5.4	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, YDYżo 5x2,5`mm2 Wyliczenie ilości robót:		
	6*10	60,000000	
	RAZEM:	60,000000	m 60
5.5	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, YDYpżo 3x2,5`mm2 Wyliczenie ilości robót:		
	6*12	72,000000	
	RAZEM:	72,000000	m 72
6	Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Pomiary elektryczne i opłaty		
6.1	Wykonanie pomiarów instalacji ele.istniejącej i nowo wykonanej w budynku zgodnie PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: Sprawdzanie. Zawiera ona wymagania dotyczące sprawdzania odbiorczego i okresowego instalacji elektrycznych.	r-g	12
6.2	Opłata za plombowanie liczników energii ele. oraz wykonanie schematu powykonawczego	szt	2

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV	r-g	14,4
2.	Elektromonter grupa III	r-g	9,22174
3.	Robotnicy	r-g	183,853
4.	Robotnicy grupa I	r-g	8,505

Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wieloro...

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	219 20 BP V4A Uziom prętowy	sztuka	3
2.	Bednarka ocynkowana St0S 30x4`mm	m	5,2
3.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5`cm	szt	14,88
4.	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 luzem	t	0,0367
5.	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem bryzgoszczelne IP44, klapka dymna; białe	sztuka	6,12
6.	Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x4 0,6/1kV klasa B2ca	m	27,04
7.	Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 4x1,5 0,6/1kV klasa B2ca	m	16,64
8.	Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 5x4 RE 1kV Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 4x2,5 0,6/1kV B2ca	m	13,52
9.	Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 5x16 RE 1kV klasa B2ca	m	27,04
10.	Kabel energetyczny N2XH-J 5x6 RE 0,6/1kV klasa B2ca	m	49,92
11.	Kabeł energetyczny bezhalogenowy N2XH-O 1x25 0,6/1kV	m	6,24
12.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	312,3
13.	Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 16-25`mm2	szt	4,12
14.	Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 25`mm2	szt	2,06
15.	Listwa elektroinstalacyjna 25 x 20 długość 2m biała	sztuka	48,6
16.	Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC	szt	61,2
17.	Odgałęźnik instalacyjny ścienny - 4x4mm2, 4 wyloty, 5-torowy, dławnice bezgwintowe, 400V, IP 44	sztuka	2,04
18.	Oplata za wyłączenia Tauron i oplombownie liczników	szt	2
19.	Oslony przewodów	szt	0,3
20.	Piasek do zapraw	m3	0,2145
21.	Przewód LY 450/750V 1x6`mm2	m	16,64
22.	Przewód YDY 450/750V 3x2,5`mm2	m	74,88
23.	Przewód YDY 450/750V 5x2,50`mm2	m	62,4
24.	Przewód YDyp-450/750V 3x2,5mm2	m	10,4
25.	Przewód YDyp-450/750V 4x1,5mm2	m	10,4
26.	Puszka odgałęźna, 4x2,5, 400V, IP-44, bez wkładu , kolor biały	sztuka	6,12
27.	Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą	szt	10,2
28.	Rura elektroinstalacyjna karbowana PVC 320N z pilotem RKLSP 25/20-25mb	metr	1,5288
29.	Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa TG20 32 mm z kołnierzem /3m/	metr	34,32
30.	Tablica opisowa	szt	44
31.	Tablica zabezpieczeń obwo. w mieszkaniu TM	koml	6
32.	Tablice TL klatka I	szt	1
33.	Tablice TL klatka II	szt	1
34.	Uchwyt odstępowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	69,3
35.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0256
36.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	t	0,0077
37.	Zaciski Vago	szt	52
38.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4	m3	0,0136
39.	Zaprawa wapienna	m3	0,0004
40.	Złącze kontrolne	szt	0,3
41.	Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37	szt	13,53

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Młot udarowy elektryczny	m-g	0,75
2.	Samochód skrzyniowy do 5`t (1)	m-g	0,0016